株洲市中心医院污水处理站升级改造项目

询

价

报

告

询价单位

真材实价网—湖南智多星信息技术有限公司

2023 年 3 月

目 录

附件.....43

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目询价报告

湘智询[2023] 033101 号

株洲市中心医院：

我单位真材实价网询价部于 2023 年 3 月接到委托，对《株洲市中心医院污水处理站升级改造项目》中涉及的设备及材料进行询价、评估。我司遵循独立、客观、公正的原则，按照规定的标准、程序和方法，坚持合法、合规、合理的询价流程，采取符合市场需求的品牌与产品，针对本项目所需的设备及材料进行全面的市场调研、系统的询价及大数据类比，从我司真材实价网大数据库中筛选了三家优质的供应商的报价情况进行综合分析，现将询价情况综述如下：

一、 询价标的

《株洲市中心医院污水处理站升级改造项目》的设备及材料价格。

二、 询价目的

确定询价标的在询价基准日的公开市场价格，为委托方的《株洲市中心医院污水处理站升级改造项目》提供设备及材料价格的参考依据。

三、 询价基准日

2023 年 03 月 25 日。

四、 价格定义

询定单价所指价格是：询价标的在询价基准日，采用公开市场价格标准确定的设备及材料单价。

询定合价所指价格是：询价标的在询价基准日，采用公开市场价格标准确定的设备及材料询定单价×委托方提供的设备及材料数量得到的设备及材料合价。

五、 **询价依据**

(一) 国家、地方有关法律、法规及相关文件

1. 《中华人民共和国价格法》；

2. 《中华人民共和国资产评估法》；

3. 《价格评估执业规范》；

4. 《湖南省建设工程材料预算价格编制办法》。

(二) 委托方提供的资料

《株洲市中心医院污水处理站升级改造项目》的设备及材料清单表

(三) 询价公司收集的有关资料

市场调查资料

六、 **询价方法**

根据询价标的的实际情况，确定本次询价采用市场法进行价格测算。

七、 **询价过程**

接受委托后，我公司成立了专项询价小组，制定了专业的询价作业方案，通过我司两名价格鉴证人及一名价格鉴证师对本项目的清单进行详细的查看，根据国家有关规定和标准，严格遵守价格程序和原则，认真分析研究现有资料，深入开展市场调查，对调查所取得的资料进行客观公正的分析和测算，确定询定价。

八、 **询价限定条件**

委托方提供的资料客观真实。

九、 **声明**

1.询价结果受限定条件的限制；

2.委托方提供资料的真实性由委托方负责；

3.询价结果对本次委托有效，不做他用。未经我公司同意，不得向委托方和有关当事人之外的任何单位和个人提供。

4.询价公司和询价员与询价标的没有利害关系，也与有关当事人没有利害关系。

湖南智多星信息技术有限公司

2023年03月31日

报价总说明

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目，整体以本项目的设备及材料要求进行的全面市场调研，并与多家供应商沟通。项目涉及的设备及材料询定单价均包含了设备及材料原价、增值税、运费。

本项目涉及所有设备及材料的价格呈现以及其他信息：

1. 第一个部分是询定价表，包含名称、主要参数、单位、数量、询定单价、询定总价；

2. 第二个部分是各供应商报价明细表，包含名称、单位、数量、各供应商报价情况；

3. 第三个部分是附件，包含我司的询价资质、参与本项目的价格鉴证员及价格鉴证师的资质。

本项目的询定总价为(小写)¥：4,223,271.89 元，(大写)人民币：肆佰贰拾贰万叁仟贰佰柒拾壹元捌角玖分。

询 定 总 价 表

项目名称：	株洲市中心医院污水处理站升级改造项目
询定总价(小写)：	4,223,271.89
(大写)：	肆佰贰拾贰万叁仟贰佰柒拾壹元捌角玖分。
询　价　单　位：	湖南智多星信息技术有限公司
	(单位盖章)
价格鉴证员：	
	(签字或盖章)
价格鉴证师：	
	(签字或盖章)
编制日期：	2023年03月31日

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
一	总图						

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
1	PP 风管	500 PP 风管，24mm	m	18	台塑或同档次品牌	140.83	2534.94
2	UPVC 管	DN200 UPVC 管 PN10，4.8	m	21	台塑或同档次品牌	92.99	1952.79
3	UPVC 管	DN100 UPVC 管 PN10，4.8	m	21	台塑或同档次品牌	32.86	690.06
4	90° 弯头	500 PP 风管 90° 弯头	只	1	台塑或同档次品牌	201.65	201.65
5	90° 弯头	DN200 UPVC 90° 弯头 PN10	只	1	台塑或同档次品牌	106.84	106.84
6	90° 弯头	DN100 UPVC 90° 弯头 PN10	只	2	台塑或同档次品牌	31.91	63.82
二	综合池						
7	进水提升泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kw，铸铁	台	2	川源或同档次品牌	11986	23972
8	调节池提升泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kw，铸铁	台	2	川源或同档次品牌	11986	23972
9	回流泵	潜污泵,Q=200m3/h,H=10m,N=15kw，铸铁	台	3	川源或同档次品牌	17478	52434
10	MBR 进水泵	潜污泵,Q=200m3/h,H=10m,N=15kw，铸铁	台	2	川源或同档次品牌	17478	34956
11	潜水搅拌机	QJB-400/4,不锈钢材质，功率 4 kW。5.5 米	台	4	国内中高档品牌	11470	45880
12	齿耙式机械回转格栅	B=1m,长度根据现场实际定。栅隙 5mm,功率 1.5kW，渠道宽 1.0m、池深 5.65、安装角度 60° 排渣高度距地面 0.8m、材质碳钢防腐（不锈钢 304 材质）	台	1	江苏一环或同档次品牌	51595	51595
13	螺旋输送机	螺栓输送机,格栅配套,功率 0 . 75kW，600mm、距地面 0.8m、水平（不锈钢 304 材质）	台	1	江苏一环或同档次品牌	20667	20667
14	超声波液位计	超声波液位计量程 0~6m，精度 0.5-1.0%、常压	台	4	E+H 或同档次品牌	3074	12296

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
15	水质溶解氧测定仪	DO仪，0-20mg/L、±0.2%FS	台	2	E+H或同档次品牌	11607	23214
16	污泥浓度仪	污泥浓度仪，0-500g/L、±0.1%FS	台	2	E+H或同档次品牌	20510	41020
17	微孔曝气盘	直径215型,卡扣式,曝气管径:d90，橡胶、0.6MPa。	个	369	国内中高档品牌	58.00	21402.00
18	对夹蝶阀	DN200 PN10手柄传动对夹蝶阀，球墨铸铁	只	10	神通或同档次品牌	379.33	3793.30
19	止回阀	DN200 PN10蝶式止回阀，球墨铸铁	只	6	神通或同档次品牌	742	4452.00
20	三通	DN200 UPVC正三通PN10，1.0Mpa 粘接	只	7	台塑或同档次品牌	170.20	1191.40
21	三通	DN250X200钢制三通，1.0Mpa 粘接	只	2	国内中高档品牌	242.80	485.60
22	三通	500X400 PP风管三通，1.0Mpa 粘接	只	2	台塑或同档次品牌	325.21	650.42
23	90° 弯头	DN200UPVC 90° 弯头PN10	只	1	台塑或同档次品牌	106.84	106.84
24	90° 弯头	DN200UPVC 90° 弯头PN10	只	21	台塑或同档次品牌	106.84	2243.64
25	90° 弯头	DN250钢制90° 弯头	只	3	国内中高档品牌	257.67	773.01
26	90° 弯头	DN200钢制90° 弯头	只	2	国内中高档品牌	156.73	313.46
27	90° 弯头	400PP风管90° 弯头	只	3	台塑或同档次品牌	127.40	382.20
28	90° 弯头	DN100UPVC 90° 弯头PN10	只	1	台塑或同档次品牌	31.91	31.91
29	异径管	DN200X150 UPVC异径管PN10	只	6	台塑或同档次品牌	84.79	508.74
30	异径管	DN200X80 UPVC异径管PN10	只	2	台塑或同档次品牌	77.97	155.94
31	异径管	500X400 PP风管 异径管	只	1	台塑或同档次品牌	284.23	284.23
32	法兰盲板	DN250 钢制 法兰盲板 PN10	只	1	国内中高档品牌	421.00	421.00
33	PP风管	500 PP风管，24mm	m	32	台塑或同档次品牌	140.83	4506.56
34	PP风管	400 PP风管,23.5mm	m	5	台塑或同档次品牌	111.58	557.90
35	UPVC管	DN200 UPVC管 PN10	m	163	台塑或同档次品牌	92.99	15157.37

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
36	UPVC 管	DN100 UPVC 管 PN10	m	39	台塑或同档次品牌	32.86	1281.54
37	钢管	DN250 钢管 D273X8	m	39	国内中高档品牌	419.00	16341.00
38	钢管	DN200 钢管 D219X6	m	7	国内中高档品牌	199.13	1393.91
39	UPVC 管	DN25 UPVC 管 PN10	m	30	台塑或同档次品牌	7.81	234.30
三	应急池						
40	潜污泵	潜污泵,Q=50m3/h,H=10m,N=3kw 球墨铸铁	台	1	川源或同档次品牌	5074	5074
41	对夹蝶阀	DN100 PN10 手柄传动对夹蝶阀球墨铸铁	只	1	神通或同档次品牌	78.33	78.33
42	止回阀	DN100 PN10 蝶式止回阀球墨铸铁	只	1	神通或同档次品牌	408.40	408.40
43	90° 弯头	DN100 UPVC 90° 弯头 PN10	只	4	台塑或同档次品牌	31.91	127.64
44	90° 弯头	DN200 UPVC 90° 弯头 PN10	只	3	台塑或同档次品牌	106.84	320.52
45	软管接头	DN100UPVC、3mm、粘接	只	1	国内中高档品牌	82.28	82.28
46	软管	DN100	m	4	国内中高档品牌	136.27	545.08
47	UPVC 管	DN200 UPVC 管 PN10	m	3	台塑或同档次品牌	92.99	278.97
48	UPVC 管	DN100 UPVC 管 PN10	m	8	台塑或同档次品牌	32.86	262.88
四	综合设备间						
49	空气悬浮风机	Q=30m3/min,P=60KPa,N=37kw 航空铝型材	台	2	雷茨或同档次品牌	112840	225680
50	空气悬浮风机	Q=30m3/min,P=40KPa,N=30kw 航空铝型材	台	2	雷茨或同档次品牌	106253	212506
51	自吸泵	自吸泵,Q=180m3/h,H=15m,N=15kw 碳钢防腐	台	2	川源或同档次品牌	15548	31096
52	潜污泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10tm,N=7.5kw 球墨铸铁	台	2	川源或同档次品牌	11986	23972

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
53	板框压滤机	压滤面积:10平方（需成套，带液压自动保压功能）碳钢	台	1	景津或同档次品牌	30900	30900
54	隔膜泵	Q=1.2m3/ h,扬程60m 工程塑料	台	2	川源或同档次品牌	10000	20000
55	新增空压机	隔膜泵配套	台	1	捷豹或同档次品牌	7660	7660
56	污泥消毒槽	0.5x0.5x1m,搅拌机N=0.55kw ,减速机1:11，消毒槽的材质，不锈钢搅拌机、采用工字钢搭梁架设在PE搅拌罐上，折浆搅拌机 减速机功率1.5、380V、法兰安装	座	1	国内中高档品牌	15073	15073
57	PAM PAC投加系统	搅拌罐2座,0.5x0.5x1m,搅拌机2台,N=0.55kw,计量泵4台50w，搅拌罐PE 不锈钢搅拌机、采用工字钢搭梁架设在PE搅拌罐上、折浆搅拌机 计量泵流量2L/h、压力1.2MPa、50W、冲程36spm、316SS	套	1	国内中高档品牌	19586	19586
58	柠檬酸钠投加系统	储罐、V=1.5m3 ,计t量泵2台,Q=3L/h,220v50w（增加两台计量泵次氯酸钠计量泵：1000L/h，0.75kw扬程30米柠檬酸计量泵：1200L/h，0.75kw扬程30米）	套	1	国内中高档品牌	29467	29467
59	对夹蝶阀	DN200 PN10手柄传动对夹蝶阀，球墨铸铁	只	10	神通或同档次品牌	379.33	3793.30
60	止回阀	DN200 PN10蝶式止回阀，球墨铸铁	只	8	神通或同档次品牌	742	5936.00

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
61	柔性接头	DN200 PN10柔性接头	只	2	国内中高档品牌	356.67	713.34
62	底阀	DN200 PN10底阀球墨铸铁	只	2		643	1286.00
63	超声波液位计	超声波液位计量程0~6m精度0.5-1.0%、常压	台	2	E+H或同档次品牌	3074	6148
五	除臭系统						
64	电磁流量计	反洗流量计±0.1%、1.0、0-10000m3/h	套	1	E+H或同档次品牌	31500	31500
65	除臭设备	1.L×B×H=8.5×3×3.5m 2.除臭系统配套离心风机 功率15kW 3.排放管道及支架 4.除臭循环系统 功率1.1kW 2套	套	1	国内中高档品牌	232000	232000
66	90°弯头	500 PP风管 90°弯头	只	4	台塑或同档次品牌	201.65	806.60
67	PP风管	500 PP风管24mm	m	7	台塑或同档次品牌	140.83	985.81
六	MBR膜反应器						
68	MBR膜模块化一体化设备	IMOV-MBR-B Q=1500m3/d，7.5KW。 最大占地尺寸：6.8*3米。 （11.6*7.8米，含配套沟盖板）	套	2	国内中高档品牌	1096568	2193136
69	设备基础（含钢筋）	含钢筋，按设计要求施工。	m3	90		包含	包含
70	对夹蝶阀	DN200 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	神通或同档次品牌	379.33	379.33
71	对夹蝶阀	DN150 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	神通或同档次品牌	123.00	123.00
72	对夹蝶阀	DN100 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	神通或同档次品牌	78.33	78.33

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
73	气动蝶阀	DN200 PN10 气动传动对夹蝶阀球墨铸铁	个	1	神通或同档次品牌	700	700.00
74	气动蝶阀	DN100 PN10 气动传动对夹蝶阀球墨铸铁	个	1	神通或同档次品牌	293.67	293.67
75	过滤器	自清洗过滤器流量125m3/h，100um，生活污水，常温、1.0Mpa	组	1	久丞或同档次品牌	24000	24000
76	储气罐	C0.8/1.0，工作压力0.8MPa，容量1.0m3不锈钢	台	1	国内中高档品牌	8100	8100
七	其他工程						
79	电手动一体闸阀	生活污水、球墨铸铁、1.0MPa、DN300、法兰连接（DN500,配电动启闭机）	台	1		4123	4123
80	闸阀井φ150，3米深	混凝土	个	1		3743	3743
81	DN500波纹管，12米长	HDPE钢带增强 环刚度SN8	根	1		1076	1076
82	φ160PVC管，1.5米长	4.8mm	根	1		91.54	91.54
83	DN500波纹钢管，3米长	4.8mm	根	2		268.83	537.66
84	DN500波纹管，12米长	HDPE钢带增强 环刚度SN8	根	1		1076	1076
八	电气工程						
1	低压配电柜	GGD型，800*600*2200mm，IP4X	台	5	施耐德或同档次品牌	26887	134435
2	电控箱	IP65	台	4	施耐德或同档次品牌	57184	228736
3	现场操作箱	IP65	台	13	施耐德或同档次品牌	10510	136630
4	照明箱	PZ30	台	1	施耐德或同档次品牌	11268	11268

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
5	检修箱	IP4X	台	1	施耐德或同档次品牌	7535	7535
6	镀锌桥架	300*200 厚度 1.5mm	m	20	国内中高档品牌	56.60	1132.00
7	镀锌桥架	150*100 厚度 1.5mm	m	100	国内中高档品牌	33.29	3329.00
8	电力电缆头	OT-250A	个	2	金龙或同档次品牌	2.10	4.20
9	动力电缆(工程量暂估)	YJV-1KV-2(3x120+2X70)	m	25	金龙或同档次品牌	375.29	9382.25
10	动力电缆	YJV-1KV-3X35+1X16	m	144	金龙或同档次品牌	90.91	13091.04
11	动力电缆	YJV-1kV-5X10	m	100	金龙或同档次品牌	39.87	3987.00
12	动力电缆	YJV-1kV-4X10	m	100	金龙或同档次品牌	32.03	3203.00
13	动力电缆	YJV-1kV-5X6	m	30	金龙或同档次品牌	25.05	751.50
14	动力电缆	YJV-1kV-5X4	m	100	金龙或同档次品牌	17.07	1707.00
15	动力电缆	YJV-1kV-4X4	m	500	金龙或同档次品牌	13.71	6855.00
16	动力电缆	YJV-1kV-5X2.5	m	50	金龙或同档次品牌	11.78	589.00
17	动力电缆	YJV-1kV-4X2.5	m	400	金龙或同档次品牌	9.11	3644.00
18	动力电缆	YJV-1kV-3X2.5	m	240	金龙或同档次品牌	7.02	1684.80
19	控制电缆	KVV-0.45kV-10X1.5	m	1600	金龙或同档次品牌	13.31	21296.00
20	控制电缆头	E1510	个	2	金龙或同档次品牌	0.78	1.56
21	镀锌钢管	SC100，5mm	m	25	国内中高档品牌	52.37	1309.25
22	镀锌钢管	SC50，4mm	m	40	国内中高档品牌	23.44	937.60
23	镀锌钢管	SC40，4mm	m	30	国内中高档品牌	19.56	586.80
24	镀锌钢管	SC32，3.5mm	m	262	国内中高档品牌	15.89	4163.18
25	镀锌钢管	SC25,3.2mm	m	132	国内中高档品牌	12.35	1630.20

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
九	电机控制部分						
26	油断路器	NSX100N	台	1	施耐德或同档次品牌	678	678.00
27	接触器	LC1N0910	台	1	施耐德或同档次品牌	80.00	80.00
28	热继电器	LRD06C	台	1	施耐德或同档次品牌	74.50	74.50
29	低压熔断器	RT14-32/6A 导轨安装	个	1	施耐德或同档次品牌	16.50	16.50
30	转换开关	LW42-24D202c	个	1	施耐德或同档次品牌	56.50	56.50
31	按钮	LA42-11/22G	个	1	施耐德或同档次品牌	19.50	19.50
32	按钮	LA42-11/22R	个	1	施耐德或同档次品牌	19.50	19.50
33	信号灯	AD17-22/R 220V AC	个	1	施耐德或同档次品牌	12.00	12.00
34	信号灯	AD17-22/Y 220V AC	个	1	施耐德或同档次品牌	12.00	12.00
十	自动化工程						
35	控制电缆头	E1510	个	2	金龙或同档次品牌	0.78	1.56
36	控制电缆	KVV-3X1.5	m	280	金龙或同档次品牌	4.17	1167.60
37	控制电缆	KVV-7X1.5	m	200	金龙或同档次品牌	9.29	1858.00
38	控制电缆	KVVP-3X1.5	m	420	金龙或同档次品牌	5.99	2515.80
39	镀锌钢管	SC20	m	200	国内中高档品牌	9.36	1872.00
40	波纹软管	Φ25	m	20	国内中高档品牌	2.81	56.20
41	波纹软管	Φ32	m	30	国内中高档品牌	4.36	130.80
42	双绞线缆	CAT6	m	100	国内中高档品牌	3.28	328.00
43	PLC 系统		台	1	西门子	21549	21549
44	软件	PLC 编程及组态软件	套	1	西门子	14949	14949
45	工控机		台	1	国内中高档品牌	5075	5075

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（询定价表）

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	备注	询定单价（元）	询定合价（元）
46	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.参数:24个10/100/1001Base-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,交流供电,交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps;含交流电源 3.其他:①含光模块;②本体调试	台	1	国内中高档品牌	2840	2840
47	编程	操作界面组态、PLC编程	套	1	西门子	9897	9897
48	系统辅材	通讯电缆、接头等，与 PLC 配套	套	1		包含	包含
49	UPS电源	1.名称:UPS电源 2.功率:3kV·A	个	1	山特或同档次品牌	3163	3163
新增	调节池搅拌器	玻璃盖板1.2*1.2米	座	1		296.50	296.50
新增	调节池提升泵	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1		577	577.00
新增	A池搅拌器	玻璃盖板1.2*1.2米	座	1		296.50	296.50
新增	O池回流泵	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1		577	577.00
新增	O池提升泵（MBR进水泵）	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1		577	577.00
新增	调节池除臭风管	Φ450mm	座	1		148.00	148.00
新增	A池除臭风管	Φ450mm	座	1		148.00	148.00
新增	O池曝气管孔	Φ250mm	座	2		100.00	200.00
新增	不锈钢护栏	不锈护栏高度1.2-1.5米，长度对应每个检修孔周长	米	1		223.00	223.00
	合计（元）						4223271.89

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
一	总图								
1	PP 风管	500 PP 风管，24mm	m	18	130	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	156	昆山市阀门管司 1891
2	UPVC 管	DN200 UPVC 管 N10，4.8	m	21	86	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	103	昆山市阀门管司 1891
3	UPVC 管	DN100 UPVC 管 N10，4.8	m	21	31	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	36	昆山市阀门管司 1891
4	90° 弯头	500 PP 风管 90° 弯头	只	1	188	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	223	昆山市阀门管司 1891
5	90° 弯头	DN200 UPVC 90° 弯头 PN10	只	1	97	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	121	昆山市阀门管司 1891
6	90° 弯头	DN100 UPVC 90° 弯头 PN10	只	2	29	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	36	昆山市阀门管司 1891
二	综合池								

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
7	进水提升泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kw，铸铁	台	2	11027	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	13304	东莞市电贸易 1392
8	调节池提升泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10m,N=7.5kw，铸铁	台	2	11027	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	13304	东莞市电贸易 1392
9	回流泵	潜污泵,Q=200m3/h,H=10m,N=15kw，铸铁	台	3	16080	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	19401	东莞市电贸易 1392
10	MBR 进水泵	潜污泵,Q=200m3/h,H=10m,N=15kw，铸铁	台	2	16080	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	19401	东莞市电贸易 1392
11	潜水搅拌机	QJB-400/4,不锈钢材质，功率 4 kW。5.5 米	台	4	10552	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	12962	南京蓝技有限 1738

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
12	齿耙式机械回转格栅	B=1m,长度根据现场实际定。栅隙5mm,功率1.5kW，渠道宽1.0m、池深5.65、安装角度60°排渣高度距地面0.8m、材质碳钢防腐（不锈钢304材质）	台	1	46951	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	58303	江苏一限公 1360
13	螺旋输送机	螺栓输送机,格栅配套,功率0.75kW，600mm、距地面0.8m、水平（不锈钢304材质）	台	1	19013	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	22940	江苏一限公 1360
14	超声波液位计	超声波液位计量程0~6m，精度0.5-1.0%、常压	台	4	2828	E+H中国自动化有限公司申总 13607318368	含税运	3381	E+H经 1592
15	水质溶解氧测定仪	DO仪，0-20mg/L、±0.2%FS	台	2	10678	E+H中国自动化有限公司申总 13607318368	含税运	12767	E+H经 1592
16	污泥浓度仪	污泥浓度仪，0-500g/L、±0.1%FS	台	2	18869	E+H中国自动化有限公司申总 13607318368	含税运	22766	E+H经 1592

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
17	微孔曝气盘	直径215型,卡扣式,曝气管径:d90，橡胶、0.6MPa。	个	369	53	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	65	河南中有限 1869
18	对夹蝶阀	DN200 PN10手柄传动对夹蝶阀，球墨铸铁	只	10	345	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	429	温州世品有限 1805
19	止回阀	DN200 PN10蝶式止回阀，球墨铸铁	只	6	683	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	816	温州世品有限 1805
20	三通	DN200 UPVC正三通PN10，1.0Mpa 粘接	只	7	157	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	190	昆山市阀门管司 1891
21	三通	DN250X200钢制三通，1.0Mpa 粘接	只	2	223	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	267	沧州滨限公 1763
22	三通	500X400 PP风管三通，1.0Mpa 粘接	只	2	299	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	364	昆山市阀门管司 1891

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
23	90°弯头	DN200UPVC 90°弯头 PN10	只	1	97	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	121	昆山市阀门管司 1891
24	90°弯头	DN200UPVC 90°弯头 PN10	只	21	97	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	121	昆山市阀门管司 1891
25	90°弯头	DN250 钢制 90°弯头	只	3	237	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	283	沧州滨限公 1763
26	90°弯头	DN200 钢制 90°弯头	只	2	144	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	176	沧州滨限公 1763
27	90°弯头	400PP 风管 90°弯头	只	3	117	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	140	昆山市阀门管司 1869
28	90°弯头	DN100UPVC 90°弯头 PN10	只	1	29	江苏源泉泵业股份有限公司 周总 19852382632	含税运	36	昆山市阀门管司 1891

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
29	异径管	DN200X150 UPVC 异径管 PN10	只	6	78	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	93	昆山市阀门管司 1891
30	异径管	DN200X80 UPVC 异径管 PN10	只	2	72	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	88	昆山市阀门管司 1891
31	异径管	500X400 PP 风管 异径管	只	1	259	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	321	昆山市阀门管司 1891
32	法兰盲板	DN250 钢制法兰盲板 PN10	只	1	383	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	480	温州市安南法 1981
33	PP 风管	500 PP 风管，24mm	m	32	130	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	156	昆山市阀门管司 1891
34	PP 风管	400 PP 风管，23.5mm	m	5	103	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	124	昆山市阀门管司 1891

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
35	UPVC 管	DN200 UPVC 管 PN10	m	163	86	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	103	昆山市阀门管司 1891
36	UPVC 管	DN100 UPVC 管 PN10	m	39	31	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	36	昆山市阀门管司 1891
37	钢管	DN250 钢管 D273X8	m	39	385	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	474	天津中限公 1392
38	钢管	DN200 钢管 D219X6	m	7	185	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	221	天津中限公 1392
39	UPVC 管	DN25 UPVC 管 PN10	m	30	7	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	9	昆山市阀门管司 1891
三	应急池								
40	潜污泵	潜污泵,Q=50m3/h,H=10m,N=3kw 球墨铸铁	台	1	4668	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	5733	东莞市电贸易 1392

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
41	对夹蝶阀	DN100 PN10手柄传动对夹蝶阀球墨铸铁	只	1	72	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	86	温州世品有限 1805
42	止回阀	DN100 PN10蝶式止回阀球墨铸铁	只	1	376	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	461	温州世品有限 1805
43	90°弯头	DN100 UPVC 90°弯头 PN10	只	4	29	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	36	昆山市阀门管司 1891
44	90°弯头	DN200 UPVC 90°弯头 PN10	只	3	97	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	121	昆山市阀门管司 1891
45	软管接头	DN100UPVC、3mm、粘接	只	1	76	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	93	常州市管有限 1358
46	软管	DN100	m	4	124	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	154	河南伟技有限 1869

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
47	UPVC 管	DN200 UPVC 管 PN10	m	3	86	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	103	昆山市阀门管司 1891
48	UPVC 管	DN100 UPVC 管 PN10	m	8	31	山东远舰塑业有限公司汪总 18857877664	含税运	36	昆山市阀门管司 1891
四	综合设备间								
49	空气悬浮风机	Q=30m3/min,P=60KPa,N=37kw 航空铝型材	台	2	103813	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	126381	雷茨(广东司 1812
50	空气悬浮风机	Q=30m3/min,P=40KPa,N=30kw 航空铝型材	台	2	97753	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	116879	雷茨(广东司 1812
51	自吸泵	自吸泵,Q=180m3/h,H=15m,N=15kw 碳钢防腐	台	2	13837	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	17725	东莞市电贸易 1392
52	潜污泵	潜污泵,Q=150m3/h,H=10tm,N=7.5kw 球墨铸铁	台	2	11027	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	13304	东莞市电贸易 1392

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
53	板框压滤机	压滤面积:10平方（需成套，带液压自动保压功能）碳钢	台	1	28428	江苏苏东化工机械有限公司蔡总18851718517	含税运	34608	衡水华备有限1580
54	隔膜泵	Q=1.2m3/h,扬程60m工程塑料	台	2	9200	江苏苏东化工机械有限公司蔡总18851718517	含税运	11000	衡水华备有限1580
55	新增空压机	隔膜泵配套	台	1	6741	江苏苏东化工机械有限公司蔡总18851718517	含税运	8885	衡水华备有限1580
56	污泥消毒槽	0.5x0.5x1m,搅拌机N=0.55kw，减速机1:11，消毒槽的材质，不锈钢搅拌机、采用工字钢搭梁架设在PE搅拌罐上，折浆搅拌机减速机功率1.5、380V、法兰安装	座	1	14018	江苏源泉泵业股份有限公司周总19852382632	含税运	16430	山东诺技有限1379

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
57	PAM PAC投加系统	搅拌罐2座,0.5x0.5x1m,搅拌机2台,N=0.55kw,计量泵4台50w，搅拌罐PE 不锈钢搅拌机、采用工字钢搭梁架设在PE搅拌罐上、折浆搅拌机计量泵流量2L/h、压力1.2MPa、50W、冲程36spm、316SS	套	1	18019	河南中原水处理有限公司杨总18695831559	含税运	21741	江苏祥限公1596
58	柠檬酸钠投加系统	储罐、V=1.5m3，计t量泵2台,Q=3L/h,220v50w（增加两台计量泵次氯酸钠计量泵：1000L/h，0.75kw 扬程30米 柠檬酸计量泵：1200L/h，0.75kw 扬程30米）	套	1	27109	江苏源泉泵业股份有限公司周总19852382632	含税运	32414	江苏祥限公1596
59	对夹蝶阀	DN200 PN10手柄传动对夹蝶阀，球墨铸铁	只	10	345	莱纳格（天津）阀门有限公司李总17695779995	含税运	429	温州世品有限1805

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
60	止回阀	DN200 PN10 蝶式止回阀，球墨铸铁	只	8	683	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	816	温州世品有限 1805
61	柔性接头	DN200 PN10 柔性接头	只	2	328	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	396	河南伟技有限 1869
62	底阀	DN200 PN10 底阀球墨铸铁	只	2	585	江苏源泉泵业股份有限公司周总 19852382632	含税运	733	黄山联技有限 1369
63	超声波液位计	超声波液位计量程 0~6m 精度 0.5-1.0%、常压	台	2	2828	E+H 中国自动化有限公司申总 13607318368	含税运	3381	E+H 经 1592
五	除臭系统								
64	电磁流量计	反洗流量计±0.1%、1.0、0-10000m3/h	套	1	28980	E+H 中国自动化有限公司申总 13607318368	含税运	35280	E+H 经 1592

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
65	除臭设备	1.L×B×H=8.5×3×3.5m 2.除臭系统配套离心风机 功率15kW 3.排放管道及支架 4.除臭循环系统 功率1.1kW 2套	套	1	213440	河北腾啸环保设备有限公司郭总18333818887	含税运	255200	济南航设备有总183
66	90°弯头	500 PP风管90°弯头	只	4	188	山东远舰塑业有限公司汪总18857877664	含税运	223	昆山市阀门管司1891
67	PP风管	500 PP风管24mm	m	7	130	山东远舰塑业有限公司汪总18857877664	含税运	156	昆山市阀门管司1891
六	MBR膜反应器								
68	MBR膜模块化一体化设备	IMOV-MBR-B Q=1500m3/d，7.5KW。最大占地尺寸：6.8*3米。（11.6*7.8米，含配套沟盖板）	套	2	1008843	江苏如克环保有限公司吕总13770810622	含税运	1239122	广东博技集团公1353
69	设备基础（含钢筋）	含钢筋，按设计要求施工。	m3	90	包含			包含	

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
70	对夹蝶阀	DN200 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	345	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	429	温州世品有限 1805
71	对夹蝶阀	DN150 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	114	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	137	温州世品有限 1805
72	对夹蝶阀	DN100 PN10 手柄传动对夹蝶阀 球墨铸铁	个	1	72	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	86	温州世品有限 1805
73	气动蝶阀	DN200 PN10 气动传动对夹蝶阀球墨铸铁	个	1	651	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	778	温州世品有限 1805
74	气动蝶阀	DN100 PN10 气动传动对夹蝶阀球墨铸铁	个	1	270	莱纳格（天津）阀门有限公司李总 17695779995	含税运	332	温州世品有限 1805

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
75	过滤器	自清洗过滤器流量125m3/h，100um，生活污水，常温、1.0Mpa	组	1	22320	湖南小鹿环境科技有限公司陈总15211075086	含税运	26640	上海久技有限1521
76	储气罐	C0.8/1.0，工作压力0.8MPa，容量1.0m3不锈钢	台	1	7452	上海市奉贤设备容器厂有限公司黄总13917693883	含税运	9153	佐泰机海有1850
七	其他工程								
79	电手动一体闸阀	生活污水、球墨铸铁、1.0MPa、DN300、法兰连接（DN500,配电动启闭机）	台	1	3793	莱纳格（天津）阀门有限公司李总17695779995	含税运	4660	新河县机械1833
80	闸阀井φ150，3米深	混凝土	个	1	3481	湖南环桥混凝土有限公司18684996130	含税运	4155	曲阜伟材有限1677
81	DN500波纹管，12米长	HDPE钢带增强 环刚度SN8	根	1	990	长沙长宏管业有限公司彭总13237490108	含税运	1215	广州市有限1893
82	φ160PVC管，1.5米长	4.8mm	根	1	84	山东远舰塑业有限公司汪总18857877664	含税运	102	广州市有限1893

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
83	DN500波纹钢管，3米长	4.8mm	根	2	247	长沙长宏管业有限公司彭总13237490108	含税运	296	广州市有限1893
84	DN500波纹管，12米长	HDPE钢带增强 环刚度SN8	根	1	990	长沙长宏管业有限公司彭总13237490108	含税运	1215	广州市有限1893
八	电气工程								
1	低压配电柜	GGD型，800*600*2200mm，IP4X	台	5	24736	安徽传威电气有限公司章总18605661893	含税运	29845	浙江富限公1336
2	电控箱	IP65	台	4	52610	安徽传威电气有限公司章总18605661893	含税运	62902	浙江富限公1336
3	现场操作箱	IP65	台	13	9249	安徽传威电气有限公司章总18605661893	含税运	12191	浙江富限公1336
4	照明箱	PZ30	台	1	10367	安徽传威电气有限公司章总18605661893	含税运	12508	浙江富限公1336
5	检修箱	IP4X	台	1	6932	安徽传威电气有限公司章总18605661893	含税运	8364	浙江富限公1336

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
6	镀锌桥架	300*200 厚度 1.5mm	m	20	52	湖南新湘电力设备有限公司侍总 15073391921	含税运	64	上海荣料有限 1580
7	镀锌桥架	150*100 厚度 1.5mm	m	100	31	湖南新湘电力设备有限公司侍总 15073391921	含税运	37	上海荣料有限 1580
8	电力电缆头	OT-250A	个	2	1.93	深圳市华南富士科技有限公司周总 18928462502	含税运	2.35	佛山粤有限 1357
9	动力电缆(工程量暂估)	YJV-1KV-2(3x120+2X70)	m	25	345.27	长沙恒飞电缆有限公司陈总 15116248430	含税运	416.57	金龙电限公 1867
10	动力电缆	YJV-1KV-3X35+1X16	m	144	83.64	长沙恒飞电缆有限公司陈总 15116248430	含税运	100.01	金龙电限公 1867
11	动力电缆	YJV-1kV-5X10	m	100	36.68	长沙恒飞电缆有限公司陈总 15116248430	含税运	44.25	金龙电限公 1867

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
12	动力电缆	YJV-1kV-4X10	m	100	29.47	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	35.55	金龙电限公1867
13	动力电缆	YJV-1kV-5X6	m	30	23.05	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	27.80	金龙电限公1867
14	动力电缆	YJV-1kV-5X4	m	100	15.87	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	18.95	金龙电限公1867
15	动力电缆	YJV-1kV-4X4	m	500	12.61	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	15.50	金龙电限公1867
16	动力电缆	YJV-1kV-5X2.5	m	50	10.72	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	13.31	金龙电限公1867
17	动力电缆	YJV-1kV-4X2.5	m	400	8.29	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	10.30	金龙电限公1867
18	动力电缆	YJV-1kV-3X2.5	m	240	6.46	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	7.80	金龙电限公1867

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
19	控制电缆	KVV-0.45kV-10X1.5	m	1600	12.25	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	15.04	金龙电限公1867
20	控制电缆头	E1510	个	2	0.72	深圳市华南富士科技有限公司周总18928462502	含税运	0.86	佛山粤有限1357
21	镀锌钢管	SC100，5mm	m	25	48	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总13787224125	含税运	59	上海荣料有限1580
22	镀锌钢管	SC50，4mm	m	40	22	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总13787224125	含税运	25	上海荣料有限1580
23	镀锌钢管	SC40，4mm	m	30	17	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总13787224125	含税运	23	上海荣料有限1580
24	镀锌钢管	SC32，3.5mm	m	262	15	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总13787224125	含税运	17	上海荣料有限1580

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
25	镀锌钢管	SC25,3.2mm	m	132	11	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总 13787224125	含税运	14	上海荣料有限 1580
九	电机控制部分								
26	油断路器	NSX100N	台	1	623	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	746	施耐德总 137
27	接触器	LC1N0910	台	1	70	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	93	施耐德总 137
28	热继电器	LRD06C	台	1	69	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	84	施耐德总 137
29	低压熔断器	RT14-32/6A 导轨安装	个	1	15	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	19	施耐德总 137
30	转换开关	LW42-24D202c	个	1	51	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	65	施耐德总 137
31	按钮	LA42-11/22G	个	1	18	施耐德经销商刘总 13712775152	含税运	21	施耐德总 137

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
32	按钮	LA42-11/22R	个	1	18	施耐德经销商刘总13712775152	含税运	21	施耐德总137
33	信号灯	AD17-22/R 220V AC	个	1	11	施耐德经销商刘总13712775152	含税运	13	施耐德总137
34	信号灯	AD17-22/Y 220V AC	个	1	11	施耐德经销商刘总13712775152	含税运	13	施耐德总137
十	自动化工程			0					
35	控制电缆头	E1510	个	2	0.72	深圳市华南富士科技有限公司周总18928462502	含税运	0.86	佛山粤有限1357
36	控制电缆	KVV-3X1.5	m	280	3.84	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	4.63	金龙电限公1867
37	控制电缆	KVV-7X1.5	m	200	8.45	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	10.50	金龙电限公1867
38	控制电缆	KVVP-3X1.5	m	420	5.51	长沙恒飞电缆有限公司陈总15116248430	含税运	6.66	金龙电限公1867

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
39	镀锌钢管	SC20	m	200	8.61	长沙宇新钢铁贸易有限公司王总 13787224125	含税运	10.58	上海荣料有限 1580
40	波纹软管	Φ25	m	20	2.56	兴化市德乐管业有限公司王总 18852623470	含税运	3.17	江苏禾限公 1875
41	波纹软管	Φ32	m	30	4.01	兴化市德乐管业有限公司王总 18852623470	含税运	4.83	江苏禾限公 1875
42	双绞线缆	CAT6	m	100	3.02	深圳市兴德利电线电缆有限公司侯总 18981965868	含税运	3.71	东莞市电缆有总 159
43	PLC 系统		台	1	19825	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	23703	上海羽备有限 1376
44	软件	PLC 编程及组态软件	套	1	13753	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	16742	上海羽备有限 1376

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
45	工控机		台	1	4669	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	5583	研佑(科技有总 133
46	交换机	1.名称:24口接入交换机 2.参数:24个10/100/1001Base-T以太网端口,≥4个万兆SFP+,交流供电,交换容量≥330Gbps,包转发率≥100Mpps;含交流电源 3.其他:①含光模块;②本体调试	台	1	2528	北京耕耘时代科技有限公司秦总 15139172769	含税运	3237	深圳市子有限 1772
47	编程	操作界面组态、PLC 编程	套	1	9105	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	10887	上海羽备有限 1376
48	系统辅材	通讯电缆、接头等，与 PLC 配套	套	1	包含	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	包含	上海羽备有限 1376
49	UPS 电源	1.名称:UPS电源 2.功率:3kV·A	个	1	2910	安徽传威电气有限公司章总 18605661893	含税运	3511	山东泰备有限 1865

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
新增	调节池搅拌器	玻璃盖板1.2*1.2米	座	1	273	安徽利伟达新材料有限公司姚总13655622357	含税运	326	河北盛有限1873
新增	调节池提升泵	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1	508	安徽利伟达新材料有限公司姚总13655622357	含税运	669	河北盛有限1873
新增	A池搅拌器	玻璃盖板1.2*1.2米	座	1	273	安徽利伟达新材料有限公司姚总13655622357	含税运	326	河北盛有限1873
新增	O池回流泵	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1	508	安徽利伟达新材料有限公司姚总13655622357	含税运	669	河北盛有限1873
新增	O池提升泵（MBR进水泵）	玻璃盖板2.0*1.4米	座	1	508	安徽利伟达新材料有限公司姚总13655622357	含税运	669	河北盛有限1873
新增	调节池除臭风管	Φ450mm	座	1	135	河北姚阔环保科技有限公司姚总15303182189	含税运	167	河北坤备有限1553

株洲市中心医院污水处理站升级改造项目（明细

序号	名称	设备参数或规格	单位	数量	单价（元）	供应商信息	备注	单价（元）	供应
新增	A池除臭风管	Φ450mm	座	1	135	河北姚阔环保科技有限公司姚总15303182189	含税运	167	河北坤备有限1553
新增	O池曝气管孔	Φ250mm	座	2	92	河北姚阔环保科技有限公司姚总15303182189	含税运	110	河北坤备有限1553
新增	不锈钢护栏	不锈护栏高度1.2-1.5米，长度对应每个检修孔周长	米	1	205	佛山市燊泰金属制品有限公司谢总18566082066	含税运	248	广州金属制司1866

附件——公司资质

附件——参

价格评估机构服务登记证书

证书编号： 湘 PJ20053

机构名称：湖南智多星信息技术有限公司

机构类别：综合类

机构地址：长沙高新开发区谷苑路 229 号海凭园生产厂房五 401—5 室

服务范围：该机构经长沙高新技术产业开发区管理委员会批准取得营业执照，根据《价格法》《资产评估法》规定，该机构具有从事在生产经营、合同签订、抵押质押、理赔索赔、物品拍卖、资产评估、财产分割、工程审价、工程造价、清产核资、经济纠纷、法律诉讼、司法鉴证公证中所涉及的土地、房地产、资源性资产、应税物、走私物、车辆及车损、股票、证券、有形资产、无形资产等各类标的价格评估及各类损失、有偿服务价格评估的服务。

证书有效期： 至 2025-12-06 止

发证单位：

2022 年 12 月 06 日

价格评估鉴证人

本证书由湖南省价格协会颁发，持证人通过湖南省价格协会组织的统一考试，具有价格评估鉴证人的职业能力和水平。

湖南省价格协会

姓　　名：李冬梅

性　　别：女

身份证号：431102199510285123

证书编号：4320220055

签发日期：2022 年 12 月 06 日